

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Lampedusa e Linosa

Agrigento

PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI

(L.R. n°17 del 1 luglio 1968 - Decr.Reg. n°137 del 04/09/2009)

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI 600 M IN VIA GRECALE

ENTE GESTORE: Comune di Lampedusa e Linosa

ALLEGATI:

- 1) RELAZIONE TECNICA
- 2) ELENCO PREZZI
- 3) COMPUTO METRICO
- ☒ 4) CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI
- 5) CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DI MANO D'OPERA
- 6) PREVENTIVO DI SPESA A CARICO DEL FONDO SICILIANO
- 7) TAVOLA GRAFICA

L'ENTE GESTORE

Il Sindaco
Dott. Salvatore Martello



IL PROGETTISTA



CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI (INCLUSI NOLI E TRASPORTI)

(Decreto n°137 del 04/09/2009 - Circ.Ass.LL.PP. 16/09/2009 - Circ.Ass.Lavoro 05/10/2009)

1.1.6.1	<p>Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di in</p> <p>Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : A.3</p>	22,000 x	1,000	m³	22,000
			Sommano	m³	22,000
1.4.4	<p>Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la</p> <p>Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : C.1</p>	550,000 x	1,000	m	550,000
			Sommano	m	550,000
3.1.1.7	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la</p> <p>per</p> <p>Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : C.1</p>	16,500 x	1,000	m³	16,500
			Sommano	m³	16,500
3.1.1.8	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la</p> <p>per</p> <p>Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : C.2</p>	55,000 x	1,000	m³	55,000
			Sommano	m³	55,000
3.2.3	<p>Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con</p> <p>Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : C.4</p>	30,000 x	1,000	m²	30,000
			Sommano	m²	30,000
3.2.4	<p>Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di</p> <p>Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : C.6</p>	2.469,500 x	1,000	kg	2.469,500
			Sommano	kg	2.469,500

6.2.12.1 Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno

Art.riferimento (decr.n°137 04/09/2009) : N.11

550,000	x	1,000	m	550,000
			Sommano	m 550,000

SINTESI DEL COSTO DEI MATERIALI (INCLUSI NOLI E TRASPORTI)
(Decreto n°137 del 04/09/2009 - Circ.Ass.LL.PP. 16/09/2009 - Circ.Ass.Lavoro 05/10/2009)

DENOMINAZIONE		Quantità	Un.Mis	Costo Unit.	Importo
1.1.6.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di in Prezzo netto:(10,52 / 1,25 - 10,52 * 13,21%)x1.15=8,08	22,000	m³	8,08	177,76
1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la Prezzo netto:(3,62 / 1,25 - 3,62 * 45,03%)x1.15=1,46	550,000	m	1,46	800,74
3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per Prezzo netto:(141,21 / 1,25 - 141,21 * 2,66%)x1.15=125,59	16,500	m³	125,59	2.072,22
3.1.1.8	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per Prezzo netto:(153,36 / 1,25 - 153,36 * 4,90%)x1.15=132,45	55,000	m³	132,45	7.285,01
3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con Prezzo netto:(23,91 / 1,25 - 23,91 * 24,72%)x1.15=15,20	30,000	m²	15,20	456,02
3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di Prezzo netto:(2,50 / 1,25 - 2,50 * 20,00%)x1.15=1,73	2.469,500	kg	1,73	4.259,89
6.2.12.1	Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub verticale, spigolo superiore esterno Prezzo netto:(41,86 / 1,25 - 41,86 * 28,69%)x1.15=24,70	550,000	m	24,70	13.584,84
Materiali, trasporti e noli (di cui € 3.735,19 per spese generali)				€	28.636,48