

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Lampedusa e Linosa

Agrigento

PROGETTO DI CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI

(L.R. n°17 del 1 luglio 1968 - Decr.Reg. n°137 del 04/09/2009)

REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI 600 M IN VIA GRECALE

ENTE GESTORE : Comune di Lampedusa e Linosa

ALLEGATI :

- 1) RELAZIONE TECNICA
- ☒ 2) ELENCO PREZZI
- 3) COMPUTO METRICO
- 4) CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DEI MATERIALI
- 5) CALCOLO ANALITICO DEL FABBISOGNO DI MANO D'OPERA
- 6) PREVENTIVO DI SPESA A CARICO DEL FONDO SICILIANO
- 7) TAVOLA GRAFICA

L'ENTE GESTORE

Il Sindaco
Dott. Salvatore Martello



IL PROGETTISTA



Comune di Lampedusa e Linosa

**Provincia
di Agrigento**

ELENCO PREZZI

OGGETTO Realizzazione di un tratto di marciapiede di 600 m in Via Grecale

COMMITTENTE Comune di Lampedusa e Linosa

IL PROGETTISTA

[Handwritten signature]



Num. Ord. TARIFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'673,49
	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di intonaco e da un secondo strato sestiato e traversato con malta best ... compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					25,20 25,20 58,10 58,10		
	Prospetto Sud- Ovest					166,60	24,02	4'001,73
	SOMMANO mq							
	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Camera oscura + soffitto					25,06		
	Sala cure + soffitto					63,58		
	Area vasche + soffitto					83,00		
	Foresteria + soffitto					46,80		
	w.c. foresteria + soffitto					31,05		
	Punto accoglienza + soffitto					46,35		
	Sala espositiva + soffitto					57,70		
	Sala proiezioni + soffitto					35,82		
	w.c. + soffitto					25,05		
	Ripostiglio + soffitto					15,18		
	Antibagno + soffitto					15,62		
	SOMMANO mq					445,21	12,32	5'484,99
28.01.09.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;					25,20 25,20 58,10 58,10		
	Prospetto Sud-Ovest					166,60	18,62	3'102,09
	SOMMANO mq							
	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del p ... di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	Guaina lastrico solare	17,00		7,500		127,50		
	SOMMANO mq					127,50	13,55	1'727,63
11.01.02	Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli ... perfici con idoneo fondo isolante e							
	A RIPORTARE							17'989,93

