



# COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

## OGGETTO :

PROGETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICO-URBANISTICA DELLE VIE: VITTORIO ALFIERI, VITTORIO VENETO, ENRICO TOTI ED ADIACENZE IN LINOSA.

- STRALCIO ESECUTIVO -

Aggiornamento prezzi 2018

- .1 ☐ RELAZIONE TECNICA
- .2 ☐ DISEGNI ARCHITETTONICI
  - .2.1.1 ☐ PLANIMETRIA DI PROGETTO - STRALCIO IN SCALA 1:100
  - .2.1.2 ☐ PLANIMETRIA DI PROGETTO - STRALCIO IN SCALA 1:100 - QUOTATA
  - .2.2.1 ☐ PLANIMETRIA PROG. ILLUMINAZIONE - STRALCIO IN SCALA 1:100
  - .2.4.1 ☐ PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED ESECUTIVI - STRALCIO
  - .2.4.2 ☐ ESECUTIVI MURI IN CEMENTO ARMATO
  - .2.5.1 ☐ PLANIMETRIA STATO DI FATTO - STRALCIO
  - .2.6.1 ☐ COROGRAFIE
- .3 ☐ ANALISI PREZZI
- .4 ☐ ELENCO PREZZI
- .5 ☐ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- .6 ☐ QUADRO ECONOMICO
- .7 ☐ CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- .8 ☐ QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- .9 ☐ SCHEMA DI CONTRATTO
- .10 ☐ CRONOPROGRAMMA
- .11 ☐ SPESE TECNICHE PRESUNTIVE
- .12 ☐ PIANO DI SICUREZZA
- .13 ☐ PIANO DI MANUTENZIONE
- .14 ☐ RELAZIONE GEOLOGICA
- .15 ☒ COMPUTO OPERE PROVVISORIALI
- .16 ☐ ELABORATI DI CALCOLO C.A.

LAMPEDUSA Lì .....

ARCH. BIANCAROSA FALLETTA  
Ordine degli Architetti  
della provincia di Agrigento  
iscritta al n°303

ING. PAOLINO SCIBETTA  
Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Agrigento  
iscritto al n°821

*[Handwritten signatures of the architects and engineers]*

| PAOLINO SCIBETTA INGEGNERE e BIANCAROSA FALLETTA ARCHITETTO |        |   |                               |              | Pag.1    |
|---|--------|---|-------------------------------|--------------|----------|
| N°  | N.E.P. | DESCRIZIONE   | Quantita'                     | Prezzo Unit. | Importo  |
|   |        | <b>computo opere provvisionali e di sicurezza</b>   |                               |              |          |
| 1   |        | <p>26.1.29</p> <p>Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono incidenza % manodopera altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.</p> <p>(5.24+5.14+7.40+5.24+2.43+4.94+3.93+21.40+3.90)x2.0</p> <p>SOMMANO m² =</p>   | <p>119,240</p> <p>119,240</p> | 14,90        | 1.776,68 |
| 2   |        | <p>26.1.34</p> <p>Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede il 100% di manodopera quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00.</p> <p>2</p> <p>SOMMANO cad =</p>   | <p>2,000</p> <p>2,000</p>     | 42,20        | 84,40    |
| 3   |        | <p>26.3.1.1</p> <p>Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60</p> <p>3</p> <p>SOMMANO cad =</p> | <p>3,000</p> <p>3,000</p>     | 54,50        | 163,50   |
| 4   |        | <p>26.7.1.1</p> <p>Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.</p> <p>- Uno per ogni 10 addetti.</p> <p>per il primo mese d'impiego.</p> <p>A RIPIANTARE</p>  |                               |              | 2.024,58 |

| PAOLINO SCIBETTA INGEGNERE e BIANCAROSA FALLETTA ARCHITETTO |        |  |           |              | Pag.2    |
|---|--------|--|-----------|--------------|----------|
| N°  | N.E.P. | DESCRIZIONE  | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo  |
|   |        | RIPORTO  |           |              | 2.024,58 |
|   |        | 1  | 1,000     |              |          |
|   |        | SOMMANO cad =  | 1,000     | 382,40       | 382,40   |
| 5   |        | 26.7.1.2<br>Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata.<br>- Uno per ogni 10 addetti.<br>Per ogni mese successivo al primo |           |              |          |
|   |        | 7  | 7,000     |              |          |
|   |        | SOMMANO cad =  | 7,000     | 119,50       | 836,50   |
| 6   |        | 26.7.2.1<br>Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.<br>- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera per il primo mese d'impiego.   |           |              |          |
|   |        | 1  | 1,000     |              |          |
|   |        | SOMMANO cad =  | 1,000     | 483,30       | 483,30   |
| 7   |        | 26.7.2.2<br>Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.<br>- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera per ogni mese successivo al primo.   |           |              |          |
|   |        | 7  | 7,000     |              |          |
|   |        | SOMMANO cad =  | 7,000     | 220,30       | 1.542,10 |
|   |        | A RIPORTARE  |           |              | 5.268,88 |

|   |            |                 |                 |                   |
|---|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| PAOLINO SCIBETTA INGEGNERE e BIANCAROSA FALLETTA ARCHITETTO |            |                 |                 | Pag. 3            |
| RIEPILOGO CAPITOLI  | Pag.       | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO           |
| computo opere provvisionali e di sicurezza                  | 1          |                 |                 | 5.268,88          |
| <b>SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA</b>                       |            |                 |                 | € <b>5.268,88</b> |
| Costo netto manodopera incluso nei lavori                   |            |                 | 884,29          |                   |
|   | a detrarre |                 | 884,29          | € 884,29          |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso         |            |                 |                 | € 4.384,59        |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>                 |            |                 |                 |                   |
| Importo complessivo dei lavori                              |            |                 |                 | € <b>5.268,88</b> |
| li  |            |                 |                 |                   |
| IL PROGETTISTA  |            |                 |                 |                   |