



REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA



Legge n. 147/2013, art. 1 comma 319 - Delibera CIPE n. 39/2015

**Lavori di riqualificazione del centro urbano di Lampedusa -
Sistema dei "Sette Palazzi"**

PROGETTO ESECUTIVO

REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. - L.R. 8/2016



Tavola

9

Titolo

File name:

**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**



Data

Revisione

Visti/autorizzazioni

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA E D.L.




Comune di LAMPEDUSA E LINOSA

Provincia Agrigento

Oggetto :

Lavori di riqualificazione del centro urbano di Lampedusa -Sistema dei "Sette Palazzi".

Stazione appaltante :

Comune di Lampedusa e Linosa

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1	1	21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria Intonaco esterno prospetto su via V. Emanuele vedi tavola grafica mq 372.25 marciapiede mq 25.10 Su via Doria mq 73 mq 224.70 Prospetto via Anfossi mq 73.00 mq 256.65 Muretti d'attico interni $(15.55+15.72+15.55+2.78)*0.95$ $((2*5.80)+(2*23.55))*0.95$ Copertine $(15.55+15.55+16.92+2.78)*0.60$ $(24.45+5.80+5.80)*0.60$ Muretti d'attico corpo piano secondo $(2*9.45*0.95)*3$ $(2*14.45*0.95)*3$ Palazzo n. 6 : Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente $4.00*0.95$ Intonaco esterno vedi tavola grafica Prospetto via V.Emanuele mq 318.30 marciapiede mq 23.65 Prospetto- Via Doria mq 163.10 marciapiede mq 4.15 Via Sanvisente prospetto Via Sanvisente prospetto mq 160.53 Muretti d'attico interni $(32.65+16.55+16.45)*0.60$ Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisnte Intonaco esterno vedi tavola grafica Prospetto via V.Emanuele mq 346.65 marciapiede mq 25.75 P rospetto laterale - Via Tomasi mq $(51.40+123.05)$ prospetto V ia Sanvisente $(51.40+165.10+13.20)$ M uretti d'attico $(32.75+12.56+16.65)*0.60$ $(9.60+9.60+5.05+5.05)*.60$ PALAZZO 7 RETRO $6.85*10.00$	372,250 25,100 73,000 224,700 73,000 256,650 47,120 55,765 30,480 21,630 53,865 82,365 3,800 318,300 23,650 163,100 4,150 160,530 39,390 346,650 25,750 174,450 229,700 37,176 17,580 68,500		
		SOMMANO mq x cm =	2.928,651	3,49	10.220,99
2	2	21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune A RIPORTARE			10.220,99

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			10.220,99
		medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi i n tonaco esterno 2860.15*0.03	85,805		
		Tubazioni varie 274.10*0.05	13,705		
		I n fissi 116.608*0.10	11,661		
		A rchitravi 9.384*0.3	2,815		
		m armi 298.015*0.03	8,940		
		SOLAI 448.877*0.20	89,775		
		RINGHIERE 34.58*0.05	1,729		
		SOMMANO mc =	214,430	31,88	6.836,03
3	3	21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria pluviali 2*10.00 2*5.00 grondaia 2*7.55 Palazzo n. 6 : Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente pluviali 1*9.00 grondaia 6*16.00 1*32.00 Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente pluviali 5.00 5.00 3 *1.50 grondaia 2*12.00 2*16.00 1*21.50	20,000 10,000 15,100 9,000 96,000 32,000 5,000 5,000 4,500 24,000 32,000 21,500		
		SOMMANO m =	274,100	4,00	1.096,40
4	4	8.3.1.2 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste co Palazzo n. 7 : PROSPETTO VIA V.EMANUELE Piano primo 2*1.60*2.90 1*1.40*2.9 1*1.60*1.90	9,280 4,060 3,040		
		A RIPORTARE	16,380		18.153,42

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	16,380		18.153,42
		PIANO SECONDO			
		2*1.40*2.80	7,840		
		PROSPETTO VIA DORIA			
		PIANO PRIMO			
		4*1.60*1.90	12,160		
		Piano secondo			
		1*1.00*1.60	1,600		
		PROSPETTO VIA ANFOSSI			
		PIANO SECONDO			
		1*1.00*1.20	1,200		
		1*1.60*1.90	3,040		
		1*0.95*2.20	2,090		
		PIANO TERRA			
		1*1.10*2.15	2,365		
		SOMMANO mq =	46,675	486,74	22.718,59
5	5	21.1.16			
		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed			
		Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria			
		Prospetto principale			
		piano primo			
		2*1.60*2.90	9,280		
		1*1.40*2.90	4,060		
		1*1.60*1.90	3,040		
		piano secondo			
		2*1.40*2.80	7,840		
		PIANO TERRA			
		1.25*.10	0,125		
		1.25*3.50	4,375		
		2.25*3.25	7,313		
		PROSPETTI VIA DORIA			
		PIANO 1 4*1.60*1.90	12,160		
		PIANO 2 1*1.00*1.60	1,600		
		PROSPETTO VIA ANFOSSI			
		PIANO2 1*1.00*1.20	1,200		
		1*1.60*1.90	3,040		
		1*0.90*2.40	2,160		
		PIANO T			
		1*1.10*2.05	2,255		
		PORTONCINI			
		2*2.30*3.40	15,640		
		SOMMANO mq =	74,088	14,78	1.095,02
6	6	11.3.1			
		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello			
		Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria			
		RINGHIERE BALCONI VIA V.EMANUELE			
		PIANO PRIMO			
		2*2.00	4,000		
		2*1.80	3,600		
		PIANO SECONDO			
		2*2.60	5,200		
		A RIPORTARE	12,800		41.967,03

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	12,800		41.967,03
		4*1.10	4,400		
		PALAZZO N.6			
		RINGHIERE BALCONI VIA V.EMANUELE			
		PIANO PRIMO			
		3*2.00	6,000		
		1*1.80	1,800		
		RINGHIERE Via Sanvisente			
		PIANO PRIMO			
		1*2.00	2,000		
		PALAZZO N 5			
		RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE			
		PIANO PRIMO			
		3*3.60	10,800		
		6*1.10	6,600		
		1*1.70	1,700		
		PIANO SECONDO			
		1*1.75	1,750		
		RINGHIERE BALCONI VIA TOMASI			
		PIANO PRIMO			
		1*3.60	3,600		
		RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE PIANO PRIMO			
		1*3.60	3,600		
		MENSOLA SOTTOBALCONI 0.60mq/cad			
		30*0.60	18,000		
		SOMMANO mq =	73,050	15,15	1.106,71
7	7	8.3.7			
		Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non inferiore a 80 mm, del tipo			
		PALAZZO N7			
		Prospetto su via V.Emanuele			
		1*1.25*2.30	2,875		
		1*1.25*3.25	4,063		
		1*1.20*2.40	2,880		
		Prospettosu via Anfossi			
		2*1.30*2.70	7,020		
		SOMMANO mq =	16,838	1.020,11	17.176,61
8	9	21.9.8			
		Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi			
		Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria			
		Intonaco esterno prospetto su via V. Emanuele vedi tavola grafica			
		mq 372.25	372,250		
		Su via Doria			
		mq 73	73,000		
		mq 224.70	224,700		
		Prospetto via Anfossi			
		mq 73.00	73,000		
		mq 256.65	256,650		
		Muretti d'attico interni			
		(15.55+15.72+15.55+2.78)*0.95	47,120		
		((2*5.80)+(2*23.55))*0.95	55,765		
		Copertine			
		A RIPORTARE	1.102,485		60.250,35

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1.102,485		60.250,35
		(15.55+15.55+16.92+2.78)*0.60	30,480		
		(24.45+5.80+5.80)*0.60	21,630		
		Muretti d'attico corpo piano secondo			
		(2*9.45*0.95)*3	53,865		
		(2*14.45*0.95)*3	82,365		
		Palazzo n. 6 : Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente			
		4.00*0.95	3,800		
		Intonaco esterno vedi tavola grafica			
		Prospetto via V.Emanuele			
		mq 318.30	318,300		
		Prospetto- Via Doria			
		mq 163.10	163,100		
		Via Sanvisente prospetto			
		Via Sanvisente prospetto			
		mq 160.53	160,530		
		Muretti d'attico interni			
		(32.65+16.55+16.45)*0.60	39,390		
		Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente			
		Intonaco esterno vedi tavola grafica			
		Prospetto via V.Emanuele			
		mq 346.65	346,650		
		Prospetto laterale - Via Tomasi			
		mq (51.40+123.05)	174,450		
		prospetto Via Sanvisente			
		(51.40+165.10+13.20)	229,700		
		Muretti d'attico			
		(32.75+12.56+16.65)*0.60	37,176		
		(9.60+9.60+5.05+5.05)*.60	17,580		
		PALAZZO 7 RETRO			
		6.85*10.00	68,500		
		SOMMANO mq =	2.850,001	8,33	23.740,51
9	10	21.2.8.1			
		Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, compresa armatura in acciaio ad			
		cos			
		PALAZZO N7			
		Infissi Piano Terra via Doria			
		1.20*0.40*0.60	0,288		
		via Anfossi			
		2*1.30*0.40*0.60	0,624		
		1*1.40*0.40*0.60	0,336		
		Infissi piano primo prosp vit. Emanuele			
		4*1.90*0.40*0.60	1,824		
		2*1.70*0.40*0.60	0,816		
		prosp via doria piano primo			
		4*1.90*0.40*0.60	1,824		
		1*1.50*0.40*0.60	0,360		
		prosp via anfossi piano primo			
		4*1.90*0.40*0.60	1,824		
		1*1.50*0.40*0.60	0,360		
		INFISSI PIANO SECONDO			
		prosp vitt. emanuele			
		2*1.70*0.40*0.60	0,816		
		via Doria			
		A RIPORTARE	9,072		83.990,86

Ufficio Tecnico Comune di Lampedusa e Linosa - Dip Lavori Pubblici					Pag.6
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	9,072		83.990,86
		1.30*0.40*0.60	0,312		
		via Anfossi			
		1*1.90*0.40*0.60	0,456		
		1*1.30*0.40*0.60	0,312		
		1*1.20*0.40*0.60	0,288		
		PALAZZO N 6			
		Infissi piano terra prosp V.Emanuele			
		2*1.55*0.40*0.60	0,744		
		via Sanvisente			
10	11	3*1.60*0.40*0.60	1,152	1.047,63	16.544,17
		Infissi primo piano			
		1*1.70*0.40*0.60	0,408		
		1.90*0.40*0.60	0,456		
		prosp via Doria			
		4*1.90*0.40*0.60	1,824		
		PALAZZO N 5			
		Prosp via v.Emanuele			
		2*1.60*0.40*0.60	0,768		
		SOMMANO mc =	15,792		
11	12	15.4.11.1		83,59	17.177,75
		Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve in ram			
		Palazzo n. 6 : Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente (6*16.00)+32.00	128,000		
		Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente			
		(2*12.00)+(2*16.00)+21.50	77,500		
		SOMMANO m =	205,500		
		15.4.24			
		Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo			
		Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria			
		7	7,000		
12	38	Palazzo n. 6 : Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente		62,51	1.375,22
		8	8,000		
		Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente			
		7	7,000		
		SOMMANO cad =	22,000		
		AN 4			
		F.P.O. di Tubo terminale diritto in lamiera di rame. S'intendono compresi nel prezzo la giunzione o bulbo annulare di raccordo, i collari in rame con zanche in acciaio zincato a caldo, nonché ogni			
		Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria			
		7	7,00		
		Palazzo n. 6 : Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente			
		8	8,00		
		Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente			
		7	7,00		
		A RIPORTARE	22,00		119.088,00

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
13	19	RIPORTO	22,00	63,27	119.088,00	
		SOMMANO m =	22,00		1.391,94	
		21.2.4				
		Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o per sarcitura di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la				
		VERIFICARE DOPO LA RIMOZIONE DELL'INTONACO				
14	13	PALAZZO N 5 SE NE PREVEDONO ML16.50	16,500	2,81	212,16	
		PALAZZO N 6 SE NE PREVEDONO ML 39.50	39,500			
		PALAZZO N 7 SE NE PREVEDONO ML 19.50	19,500			
		SOMMANO m =	75,500			
		21.1.14				
15	14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il		7,39	255,55	
		Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria				
		Ringhiere balconi				
		2*1.60*1.00	3,200			
		2*1.40*1.00	2,800			
		Palazzo n. 6 : Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente				
		Ringhiere balconi				
		3*1.60*1.00	4,800			
		PALAZZO N 5				
		RINGHIERE BALCONI				
		3*3.60*1.00	10,800			
		6*1.10*1.00	6,600			
		2*3.60*0.55	3,960			
		4*1.10*0.55	2,420			
		SOMMANO mq =	34,580			
		21.1.7				
		Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento				
		Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria				
		PROSPETTO VIA V.EMANUELE SOGLIE Finestre				
		lastre balconi 2*2.60*1.00	5,200			
		3*1.60*0.45	2,160			
		SOGLIE balconi				
		2*1.60*0.45	1,440			
		4*1.40*0.45	2,520			
		SOGLIE PORTONI INGRESSO P.T.				
		3*1.25*0.45	1,688			
		PROSPETTO VIA DORIA				
		SOGLIE				
		4*1.60*0.45	2,880			
		1*1.00*0.45	0,450			
		1*1.20*0.45	0,540			
		1*0.90*0.45	0,405			
		PROSPETTO VIA ANFOSSI				
		SOGLIE				
		5*1.60*0.45	3,600			
		1*1.00*0.45	0,450			
		1*1.20*0.45	0,540			
		1*1.10*0.45	0,495			
		A RIPORTARE	22,368			120.947,65

Ufficio Tecnico Comune di Lampedusa e Linosa - Dip Lavori Pubblici					Pag.8		
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo		
16	20	RIPORTO	22,368	17,41	120.947,65		
		2*1.00*0.45	0,900				
		Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria copertina cornicione d'attico (18.20+2.50+7.60+25.00+25.00)*0.50	39,150				
		muretti d'attico					
		PIANO SECONDO ((2*10.40)+(2*13.45))*0.50	23,850				
		PIANO PRIMO (16.15+6.30+24.35+24.24+6.90+12.10+4.60+16.60)*0.60	66,744				
		PALAZZO N 6					
		COPERTINA CORNICIONE D'ATTICO (33.25+16.85+16.75)*0.45	30,083				
		PROSPETTO PRINCIPALE 32.65*0.60	19,590				
		PROSPETTI LATERALI					
		16.85*0.60	10,110				
		16.75*0.60	10,050				
		Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente					
		COPERTINA CORNICIONE D'ATTICO (33.35+12.80+16.95)*0.50	31,550				
		MURETTI ATTICO					
		Piano secondo ((2*5.05)+(2*9.60))*0.50	14,650				
		Piano primo (21.80+6.00+12.50+16.65)*0.60	34,170				
		SOMMANO mq =	303,215				
		10.1.3.2					
		Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento					
		Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria					
		PROSPETTO VIA V.EMANUELE SOGLIE Finestre					
		3*1.60*0.45	2,160				
		SOGLIE balconi					
		2*1.60*0.45	1,440				
		4*1.40*0.45	2,520				
		SOGLIE PORTONI INGRESSO P.T.					
		3*1.25*0.45	1,688				
		PROSPETTO VIA DORIA					
		SOGLIE					
		4*1.60*0.45	2,880				
		1*1.00*0.45	0,450				
		1*1.20*0.45	0,540				
		1*0.90*0.45	0,405				
		PROSPETTO VIA ANFOSSI					
		SOGLIE					
		5*1.60*0.45	3,600				
		1*1.00*0.45	0,450				
		1*1.20*0.45	0,540				
		1*1.10*0.45	0,495				
		2*1.00*0.45	0,900				
		SOMMANO mq =	18,068				
10.1.4.2							
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello							
A RIPORTARE							
			</				

Ufficio Tecnico Comune di Lampedusa e Linosa - Dip Lavori Pubblici					Pag.9
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
18	15	<p>RIPORTO</p> <p>spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti</p> <p>Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria</p> <p>copertina cornicione d'attico</p> <p>(18.20+2.50+7.60+25.00+25.00)*0.50</p> <p>muretti d'attico</p> <p>PIANO SECONDO</p> <p>((2*10.40)+(2*13.45))*0.50</p> <p>PIANO PRIMO</p> <p>(16.15+6.30+24.35+24.24+6.90+12.10+4.60+16.60)*0.60</p> <p>PALAZZO N 6</p> <p>COPERTINA CORNICIONE D'ATTICO</p> <p>(33.25+16.85+16.75)*0.45</p> <p>PROSPETTO PRINCIPALE 32.65*0.60</p> <p>PROSPETTI LATERALI</p> <p>16.85*0.60</p> <p>16.75*0.60</p> <p>Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente</p> <p>COPERTINA CORNICIONE D'ATTICO</p> <p>(33.35+12.80+16.95)*0.50</p> <p>MURETTI ATTICO</p> <p>Piano secondo</p> <p>((2*5.05)+(2*9.60))*0.50</p> <p>Piano primo</p> <p>(21.80+6.00+12.50+16.65)*0.60</p>	<p>39,150</p> <p>23,850</p> <p>66,744</p> <p>30,083</p> <p>19,590</p> <p>10,110</p> <p>10,050</p> <p>31,550</p> <p>14,650</p> <p>34,170</p>	150,51	128.771,32
		SOMMANO mq =	279,947		42.134,82
		10.1.10			
		Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5			
		Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria			
		PROSPETTO VIA V.EMANUELE SOGLIE Finestre			
		3*1.60	4,800		
		SOGLIE balconi			
		2*1.60	3,200		
		4*1.40	5,600		
		SOGLIE PORTONI INGRESSO P.T.			
		3*1.25	3,750		
		PROSPETTO VIA DORIA			
		SOGLIE			
		4*1.60	6,400		
		1*1.00	1,000		
		1*1.20	1,200		
		1*0.90	0,900		
		PROSPETTO VIA ANFOSSI			
		SOGLIE			
		5*1.60	8,000		
		1*1.00	1,000		
		1*1.20	1,200		
		1*1.10	1,100		
		2*1.00	2,000		
		Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria			
		copertina cornicione d'attico			
		(18.20+2.50+7.60+25.00+25.00)	78,300		
		A RIPORTARE	118,450		170.906,14

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	118,450		170.906,14
		muretti d'attico			
		PIANO SECONDO			
		((2*10.40)+(2*13.45))	47,700		
		PIANO PRIMO			
		(16.15+6.30+24.35+24.24+6.90+12.10+4.60+16.60)	111,240		
		PALAZZO N 6			
		COPERTINA CORNICIONE D'ATTICO			
		(33.25+16.85+16.75)	66,850		
		PROSPETTO PRINCIPALE 32.65	32,650		
		PROSPETTI LATERALI			
		16.85	16,850		
		16.75	16,750		
		Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente			
		COPERTINA CORNICIONE D'ATTICO			
		(33.35+12.80+16.95)	63,100		
		MURETTI ATTICO			
		Piano secondo			
		((2*5.05)+(2*9.60))	29,300		
		Piano primo			
		(21.80+6.00+12.50+16.65)	56,950		
		SOMMANO m =	559,840	3,13	1.752,30
19	16	21.2.7			
		Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti, mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di			
		P ALAZZO. 7 :			
		CORDOLO PER SOLAIO VEDI TAVOLA GRAFICA			
		4*(0.50*0.25*16.95)	8,475		
		2*0.50*0.25*(5.46+4.10+5.30)	3,715		
		2*0.50*0.20*4.10	0,820		
		1*0.50*0.20*1.35	0,135		
		VANO LUNGO			
		2*0.40*0.20*24.45	3,912		
		2*0.50*0.20*5.92	1,184		
		VANO INTERPIANO			
		2*0.40*0.20*5.31	0,850		
		2*0.40*0.20*9.57	1,531		
		SOMMANO mc =	20,622	918,62	18.943,78
20	17	7.1.1			
		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno			
		Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria			
		RINGHIERE BALCONI VIA V.EMANUELE IN RAGIONE			
		DI KG 25/MQ			
		PIANO PRIMO			
		2*2.00*25	100,000		
		2*1.80*25	90,000		
		PIANO SECONDO			
		2*2.60*25	130,000		
		4*1.10*25	110,000		
		PALAZZO N.6			
		RINGHIERE BALCONI VIA V.EMANUELE			
		A RIPORTARE	430,000		191.602,22

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	430,000		191.602,22
		PIANO PRIMO			
		3*2.00*25	150,000		
		1*1.80*25	45,000		
		RINGHIERE Via Sanvisente			
		PIANO PRIMO			
		1*2.00*25	50,000		
		PALAZZO N 5			
		RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE			
		PIANO PRIMO			
		3*3.60*25	270,000		
		6*1.10*25	165,000		
		1*1.70*25	42,500		
		PIANO SECONDO			
		1*1.75*25	43,750		
		RINGHIERE BALCONI VIA TOMASI			
		PIANO PRIMO			
		1*3.60*25	90,000		
		RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE PIANO PRIMO			
		1*3.60*25	90,000		
		SOMMANO kg =	1.376,250	3,39	4.665,49
21	18	7.1.3			
		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare			
		Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria			
		RINGHIERE BALCONI VIA V.EMANUELE IN RAGIONE			
		DI KG 25/MQ			
		PIANO PRIMO			
		2*2.00*25	100,000		
		2*1.80*25	90,000		
		PIANO SECONDO			
		2*2.60*25	130,000		
		4*1.10*25	110,000		
		PALAZZO N.6			
		RINGHIERE BALCONI VIA V.EMANUELE			
		PIANO PRIMO			
		3*2.00*25	150,000		
		1*1.80*25	45,000		
		RINGHIERE Via Sanvisente			
		PIANO PRIMO			
		1*2.00*25	50,000		
		PALAZZO N 5			
		RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE			
		PIANO PRIMO			
		3*3.60*25	270,000		
		6*1.10*25	165,000		
		1*1.70*25	42,500		
		PIANO SECONDO			
		1*1.75*25	43,750		
		RINGHIERE BALCONI VIA TOMASI			
		PIANO PRIMO			
		1*3.60*25	90,000		
		RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE PIANO PRIMO			
		1*3.60*25	90,000		
		A RIPORTARE	1.376,250		196.267,71

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1.376,250		196.267,71
		SOMMANO kg =	1.376,250	2,41	3.316,76
22	22	21.1.13 Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di PALAZZO N.7 SOLAIO DI COPERTURA 15.75*15.55 5.95*23.345 A DEDURRE POZZO LUCE -(2.50*1.35) SOLAIO DI INTERPIANO 2*(5.31*4.09)	244,913 138,903 43,436		
		SOMMANO mq =	423,877	49,03	20.782,69
23	39	AN 6 Operaio Comune Pal. n. 7 Pulizia macerie 2*8+4 Pal. n. 7-6-5 Spostamento cavi 20+20+20 Lavori vari 50 Pulizia cantiere 5*2 Smontaggio e rimontaggio illuminazione pubblica 50	20 60 50 10 50		
		SOMMANO h =	190	29,93	5.686,70
24	40	AN 7 Operaio qualificato Pal. n. 7 Pulizia macerie 2*5 Pal. n. 7-6-5 Spostamento cavi 20+20+20 Lavori vari 40 Pulizia cantiere 10 Montaggio e smontaggio luci 50	10 60 40 10 50		
		SOMMANO h =	170	33,35	5.669,50
25	41	AN 8 Operaio specializzato Pal. n. 7-6-5 Spostamento cavi 20+20+20 Lavori vari 50 Pulizia cantiere	60 50		
		A RIPORTARE	110		231.723,36

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
26	23	RIPORTO	110	35,87	231.723,36
		5*2	10		
		montaggi e smontaggi luci , condizionatori			
		50	50		
		SOMMANO h =	170		6.097,90
		15.4.12.2			
		Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli			
		PALAZZO N.7			
		5*9.00	45,000		
		2*10.10	20,200		
27	24	2*5.00	10,000	62,21	13.922,60
		PALAZZO N.6			
		8.*9.80	78,400		
		PALAZZO N.5			
		5*9.00	45,000		
		2*10.10	20,200		
		1*5.00	5,000		
		SOMMANO m =	223,800		
		3.2.4			
		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di			
28	25	RIPARTIZIONE SOLAI RETE f6/30" IN RAGIONE DI 9.20		2,47	9.416,05
		kg7mq			
		mq 414.366*9.20	3.812,167		
		SOMMANO kg =	3.812,167		
		3.3.1.1			
		Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato cementizio semplice o			
		per luci			
		VEDI TAVOLA GRAFICA			
		16.00*5.46	87,360		
		16.00*5.30	84,800		
29	26	5.25*4.10	21,525	69,37	28.744,57
		8.40*4.10	34,440		
		1.35*1.10	1,485		
		23.45*5.92	138,824		
		8.65*5.31	45,932		
		SOMMANO mq =	414,366		
		8.3.3.2			
		Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla			
		i			
		SCURETTI INFISSI PALAZZO N 7			
30	27	32*1.20	38,400	214,45	8.234,88
		SOMMANO mq =	38,400		
		21.8.1			
		Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del			
		A RIPORTARE			298.139,36

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			298.139,36
		totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa			
		Palazzo n. 7 :			
		PROSPETTO VIA V.EMANUELE			
		Piano primo			
		1*1.60*1.90	3,040		
		1*1.40*2.90	4,060		
		PIANO TERRA			
		2*1.25*3.10	7,750		
		PROSPETTO VIA DORIA			
		PIANO PRIMO			
		1*1.20*1.40	1,680		
		PIANO TERRA			
		1*0.90*1.00	0,900		
		1*1.00*2.50	2,500		
		PROSPETTO SU VIA ANFOSSI			
		PIANO PRIMO			
		4*1.60*1.90	12,160		
		1*1.20*1.40	1,680		
		PROSPETTO VIA ANFOSSI			
		PIANO TERRA			
		1*1.30*3.40	4,420		
		2*1.00*1.10	2,200		
		1*1.10*4.00	4,400		
		RETRO VIA ANFOSSI			
		portone 1.20*3.00	3,600		
		finestra 1.20*1.40	1,680		
		SOMMANO mq =	50,070	133,93	6.705,88
31	28	21.8.2			
		Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento			
		Palazzo n. 7 :			
		PROSPETTO VIA V.EMANUELE			
		Piano primo			
		1*1.60*1.90	3,040		
		1*1.40*2.90	4,060		
		PIANO TERRA			
		2*1.25*3.10	7,750		
		PROSPETTO VIA DORIA			
		PIANO PRIMO			
		1*1.20*1.40	1,680		
		PIANO TERRA			
		1*0.90*1.00	0,900		
		1*1.00*2.50	2,500		
		PROSPETTO SU VIA ANFOSSI			
		PIANO PRIMO			
		4*1.60*1.90	12,160		
		1*1.20*1.40	1,680		
		PROSPETTO VIA ANFOSSI			
		PIANO TERRA			
		1*1.30*3.40	4,420		
		2*1.00*1.10	2,200		
		1*1.10*4.00	4,400		
		RETRO VIA ANFOSSI			
		A RIPORTARE	44,790		304.845,24

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
32	29	RIPORTO	44,790	42,08	304.845,24
		portone 1.20*3.00	3,600		
		finestra 1.20*1.40	1,680		
		SOMMANO mq =	50,070		
33	30	21.9.1 Rincoccatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e scaglie di tavelle o mattoni, compreso il PALAZZO N 5 PROSPETTO V. EMANUELE MANCANZA ZONA PORTONE INGRESSO LATO SX Area 4.66*10	46,600	17,03	793,60
		SOMMANO mq x cm =	46,600		
		12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il SOLAIO DI COPERTURA PALAZZO 15.75*15.55 23.55*5.80	244,913 136,590		
		SOMMANO mq =	381,503		
34	31	12.1.3 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2 SOLAIO DI COPERTURA PALAZZO 15.75*15.55 23.55*5.80	244,913 136,590	13,55	5.169,37
		SOMMANO mq =	381,503		
		9.1.8 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo Marciapiede pal 7 mq 25.10 marciapiedi palazzo 6 mq 23.65 mq 4.15 Palazzo 5 mq 25.75	25,100 23,650 4,150 25,750		
		SOMMANO mq =	78,650		
35	32	AN 3 Fornitura e posa in opera di intonaco per esterni tipo cocciopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato per restauri e recuperi Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria Intonaco esterno prospetto su via V. Emanuele vedi tavola grafica mq 372.25 Su via Doria mq 73 mq 224.70 Prospetto via Anfossi	372,25 73,00 224,70	22,15	1.742,10
		A RIPORE	669,95		
36	37				

Ufficio Tecnico Comune di Lampedusa e Linosa - Dip Lavori Pubblici					Pag.16
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
37	36	RIPORTO	669,95		317.800,84
		mq 73.00	73,00		
		mq 256.65	256,65		
		Muretti d'attico interni			
		(15.55+15.72+15.55+2.78)*0.95	47,12		
		((2*5.80)+(2*23.55))*0.95	55,77		
		Copertine			
		(15.55+15.55+16.92+2.78)*0.60	30,48		
		(24.45+5.80+5.80)*0.60	21,63		
		Muretti d'attico corpo piano secondo			
		(2*9.45*0.95)*3	53,87		
		(2*14.45*0.95)*3	82,37		
		Palazzo n. 6 : Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente			
		4.00*0.95	3,80		
		Intonaco esterno vedi tavola grafica			
		Prospetto via V.Emanuele			
		mq 318.30	318,30		
		Prospetto- Via Doria			
		mq 163.10	163,10		
		Via Sanvisente prospetto			
		Via Sanvisente prospetto			
		mq 160.53	160,53		
		Muretti d'attico interni			
		(32.65+16.55+16.45)*0.60	39,39		
		Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente			
		Intonaco esterno vedi tavola grafica			
		Prospetto via V.Emanuele			
		mq 346.65	346,65		
		Prospetto laterale - Via Tomasi			
		mq (51.40+123.05)	174,45		
		prospetto Via Sanvisente			
		(51.40+165.10+13.20)	229,70		
		Muretti d'attico			
		(32.75+12.56+16.65)*0.60	37,18		
		(9.60+9.60+5.05+5.05)*.60	17,58		
		PALAZZO 7 RETRO			
		6.85*10.00	68,50		
		SOMMANO m =	2.850,02	39,39	112.262,29
		AN 2			
		Fornitura, trasporto e posa in opera di strato di finitura con intonaco per esterni tipo cocciopesto composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano			
		Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria			
		Intonaco esterno prospetto su via V. Emanuele vedi tavola grafica			
		mq 372.25	372,25		
		Su via Doria			
		mq 73	73,00		
		mq 224.70	224,70		
		Prospetto via Anfossi			
		mq 73.00	73,00		
		mq 256.65	256,65		
		Muretti d'attico interni			
		(15.55+15.72+15.55+2.78)*0.95	47,12		
		((2*5.80)+(2*23.55))*0.95	55,77		
		Copertine			
		(15.55+15.55+16.92+2.78)*0.60	30,48		
		A RIPORTARE	1.132,97		430.063,13

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1.132,97		430.063,13
		(24.45+5.80+5.80)*0.60	21,63		
		Muretti d'attico corpo piano secondo			
		(2*9.45*0.95)*3	53,87		
		(2*14.45*0.95)*3	82,37		
		Palazzo n. 6 : Via Doria-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente			
		4.00*0.95	3,80		
		Intonaco esterno vedi tavola grafica			
		Prospetto via V.Emanuele			
		mq 318.30	318,30		
		Prospetto- Via Doria			
		mq 163.10	163,10		
		Via Sanvisente prospetto			
		Via Sanvisente prospetto			
		mq 160.53	160,53		
		Muretti d'attico interni			
		(32.65+16.55+16.45)*0.60	39,39		
		Palazzo n. 5 : Via Tomasi-Via Vittorio Emanuele-Via Sanvisente			
		Intonaco esterno vedi tavola grafica			
		Prospetto via V.Emanuele			
		mq 346.65	346,65		
		Prospetto laterale - Via Tomasi			
		mq (51.40+123.05)	174,45		
		prospetto Via Sanvisente			
		(51.40+165.10+13.20)	229,70		
		Muretti d'attico			
		(32.75+12.56+16.65)*0.60	37,18		
		(9.60+9.60+5.05+5.05)*.60	17,58		
		PALAZZO 7 RETRO			
		6.85*10.00	68,50		
		SOMMANO m =	2.850,02	21,13	60.220,92
38	34	21.1.3.2			
		Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		eseguito a mano			
		BALCONI PALAZZO N 5			
		5*(3.60*1.10)*.025	0,495		
		SOMMANO mc =	0,495	655,66	324,55
39	33	21.1.4			
		Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta			
		DEMOLIZIONE PARAPETTI BALCONI			
		(1.00+3.60+1.00)*1.00*15	84,000		
		(1.00+3.60+1.00)*1.00*15	84,000		
		SOMMANO mq x cm =	168,000	0,88	147,84
40	8	7.1.2			
		Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice			
		Palazzo n. 7 : Via Anfossi-Via Vittorio Emanuele-Via Doria			
		RINGHIERA BALCONI VIA V.EMANUELE IN RAGIONE			
		DI KG 25/MQ			
		A RIPIETTERE			490.756,44

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			490.756,44
		PIANO PRIMO			
		2*2.00*25	100,000		
		2*1.80*25	90,000		
		PIANO SECONDO			
		2*2.60*25	130,000		
		4*1.10*25	110,000		
		PALAZZO N.6			
		RINGHIERE BALCONI VIA V.EMANUELE			
		PIANO PRIMO			
		3*2.00*25	150,000		
		1*1.80*25	45,000		
		RINGHIERE Via Sanvisente			
		PIANO PRIMO			
		1*2.00*25	50,000		
		PALAZZO N 5			
		RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE			
		PIANO PRIMO			
		3*3.60*25	270,000		
		6*1.10*25	165,000		
		1*1.70*25	42,500		
		PIANO SECONDO			
		1*1.75*25	43,750		
		RINGHIERE BALCONI VIA TOMASI			
		PIANO PRIMO			
		1*3.60*25	90,000		
		RINGHIERE BALCONI VIA SANVISENTE PIANO PRIMO			
		1*3.60*25	90,000		
		SOMMANO kg =	1.376,250	3,02	4.156,28
41	42	AN 1			
		Maggiore onere per l'esecuzione di bugne, finti mattoni, rigature, paraste, comici, marcapiano a semplice disegno geometrico, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, da realizzarsi mediante			
		PALAZZO N7			
		prospetto via V.Emanuele			
		LESENE			
		0.85*0.55	0,47		
		0.85*9.55	8,12		
		0.50*8.55	4,28		
		2*(0.50*5.50)	5,50		
		Fasce orizzontali			
		2*(0.30*31.20)	18,72		
		0.75*31.20	23,40		
		0.30*9.40	2,82		
		Modanature			
		0.40*33.50	13,40		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano secondo			
		4*2.90*0.20	2,32		
		2*1.40*0.20	0,56		
		Piano primo			
		8*3.10*0.20	4,96		
		2*1.60*0.20	0,64		
		2*1.40*0.20	0,56		
		4*2.30*0.20	1,84		
		4*1.60*0.20	1,28		
		A RIPORTARE	88,87		494.912,72

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	88,87		494.912,72
		Piano terra			
		2*2.80*0.20	1,12		
		1.25*0.20	0,25		
		2*2.70*0.20	1,08		
		2.60*.20	0,52		
		2*3.45*0.20	1,38		
		1.25*0.20	0,25		
		2*3.95*0.20	1,58		
		1.40*0.20	0,28		
		2*2.70*0.20	1,08		
		2.60* 0.20	0,52		
		2*3.40*0.20	1,36		
		1.20*0.20	0,24		
		Prospetto via Doria			
		Lesene			
		0.85*8.55	7,27		
		2*0.30*7.30	4,38		
		Fasce orizzontali			
		2.030*23.20	47,10		
		0.50*5.50	2,75		
		Modanature			
		0.40*25.00	10,00		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano secondo			
		2*2.00*0.20	0,80		
		2*1.00*0.20	0,40		
		Piano primo			
		8*2.30*0.20	3,68		
		8*1.60*0.20	2,56		
		2*1.80*0.20	0,72		
		2*1.20*0.20	0,48		
		Piano terra			
		2*1.40*0.20	0,56		
		2*0.90*0.20	0,36		
		2*2.10*0.20	0,84		
		2.15*0.20	0,43		
		2*2.90*0.20	1,16		
		2*1.35*0.20	0,54		
		2*3.15*0.20	1,26		
		1.25*0.20	0,25		
		2*2.60*0.20	1,04		
		1.25*0.20	0,25		
		prospetto via Anfossi			
		Lesene			
		2*0.85*8.65	14,71		
		Fasce orizzontali			
		0.55*21.85	12,02		
		2*0.30*22.75	13,65		
		Modanature			
		0.40*25.05	10,02		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano secondo			
		2*1.60*0.20	0,64		
		2*1.00*0.20	0,40		
		2*2.30*0.20	0,92		
		2*1.60*0.20	0,64		
		A RIPORTARE	238,36		494.912,72

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	238,36		494.912,72
		2*2.60*0.20	1,04		
		1*0.90*0.20	0,18		
		Piano primo			
		8*2.30*0.20	3,68		
		8*1.60*0.20	2,56		
		2*1.80*0.20	0,72		
		2*1.20*0.20	0,48		
		Piano terra			
		6*3.95*0.20	4,74		
		2*1.30*0.20	0,52		
		1.10*0.20	0,22		
		2*2.55*0.20	1,02		
		2*1.10*0.20	0,44		
		4*2.30*0.20	1,84		
		4*1.00*0.20	0,80		
		PALAZZO N 6			
		Prospetto via V,Emanuele			
		Lesene			
		0.45*8.35	3,76		
		0.45*9.35	4,21		
		Fasce orizzontali			
		2*0.30*31.75	19,05		
		Modanature			
		0.40*33.25	13,30		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano terra			
		4*3.20*0.20	2,56		
		2*1.25*0.20	0,50		
		2*2.60*0.20	1,04		
		2.60*0.20	0,52		
		2*3.80*0.20	1,52		
		1.25*0.20	0,25		
		2*2.50*0.20	1,00		
		2.60*0.20	0,52		
		2*3.30*0.20	1,32		
		2.20*0.20	0,44		
		Piano primo			
		8*3.10*0.20	4,96		
		1.40*0.20	0,28		
		3*1.60*0.20	0,96		
		4*2.30*0.20	1,84		
		4*1.60*0.20	1,28		
		Prospetto via Sanvisente			
		Lesene			
		0.45*8.35	3,76		
		Fasce orizzontali			
		2*0.30*16.10	9,66		
		Modanature			
		0.40*16.85	6,74		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano terra			
		2*3.25*0.20	1,30		
		1.20*0.20	0,24		
		4*3.20*0.20	2,56		
		1.30*0.20	0,26		
		1.25*0.20	0,25		
		A RIPORTARE	340,68		494.912,72

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	340,68		494.912,72
		Piano primo			
		2*2.25*0.20	0,90		
		2*1.55*0.20	0,62		
		2*3.10*0.20	1,24		
		1.60*0.20	0,32		
		4*2.45*0.20	1,96		
		4*1.30*0.20	1,04		
		Prospettoi via Doria			
		Lesene			
		0.45*8.75	3,94		
		Facce orizzontali			
		2*0.30*16.00	9,60		
		Modanature			
		0.40*16.75	6,70		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano terra			
		2*3.35*0.20	1,34		
		2*2.00*0.20	0,80		
		2*3.20*0.20	1,28		
		1.20*0.20	0,24		
		4*0.85*0.20	0,68		
		2*0.85*0.20	0,34		
		2*2.50*0.20	1,00		
		1.10*0.20	0,22		
		Piano primo			
		8*2.30*0.20	3,68		
		8*1.60*0.20	2,56		
		PALAZZO 5			
		Prospetto via V.Emanuele			
		Lesene			
		3*0.45*8.55	11,54		
		Fasce orizzontali			
		2*0.30*31.85	19,11		
		Modanature			
		0.40*33.35	13,34		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano terra			
		2*2.90*0.20	1,16		
		1.45*0.20	0,29		
		2*2.70*0.20	1,08		
		2.60*0.20	0,52		
		2*2.95*0.20	1,18		
		1.75*0.20	0,35		
		2*3.05*0.20	1,22		
		1.50*0.20	0,30		
		2*2.85*0.20	1,14		
		2.70*0.20	0,54		
		2*2.65*0.20	1,06		
		1.65*0.20	0,33		
		Piano primo			
		8*3.25*0.20	5,20		
		2*1.50*0.20	0,60		
		1.30*0.20	0,26		
		1.60*0.20	0,32		
		4*2.25*0.20	1,80		
		4*1.35*0.20	1,08		
		A RIPORTARE	441,56		494.912,72

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	441,56		494.912,72
		Piano secondo			
		2*2.50*0.20	1,00		
		1.35*0.20	0,27		
		Prospetto via Tomasi			
		Lesene			
		2*0.45*8.55	7,70		
		0.30*4.50	1,35		
		Fasce orizzontali			
		2*0.30*11.60	6,96		
		Modanature			
		0.40*12.80	5,12		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano terra			
		2*3.40*0.20	1,36		
		1.85*0.20	0,37		
		2*2.85*0.20	1,14		
		1.30*0.20	0,26		
		Piano primo			
		2*3.25*0.20	1,30		
		1.30*0.20	0,26		
		4*2.35*0.20	1,88		
		4*1.25*0.20	1,00		
		Prospetto via Sanvisente			
		lesene			
		0.45*8.55	3,85		
		Fasce orizzontali			
		2*0.30*16.20	9,72		
		Modanature			
		0.40*16.95	6,78		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano terra			
		2*3.10*0.20	1,24		
		1.15*0.20	0,23		
		2*2.70*0.20	1,08		
		1.20*0.20	0,24		
		4*1.95*0.20	1,56		
		2*1.25*0.20	0,50		
		2*0.70*0.20	0,28		
		Piano primo			
		2*3.25*0.20	1,30		
		1.60*0.20	0,32		
		4*2.40*0.20	1,92		
		4*1.35*0.20	1,08		
		PALAZZO 7 RETRO			
		Lesene			
		2*8.00*0.40	6,40		
		Fasce orizzontali			
		2*6.85*0.30	4,11		
		6.85*0.50	3,43		
		modanatura			
		0.40*6.85	2,74		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		2*1.20*0.20	0,48		
		2*1.80*0.20	0,72		
		SOMMANO m =	519,51	31,56	16.395,74
		A RIPORTARE			511.308,46

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
42	43	<p>RIPORTO</p> <p>AN 9</p> <p>Fornitura trasporto e posa in opera a qualsiasi altezza di lastra di marmo carrara dello spessore di cm.5 per realizzazione di balconi tradizionali, con superficie e costa a vista levigate e lucidate</p> <p>PALAZZO 7 VIA V.EMANUELE</p> <p>2*(2.60*1.20)</p> <p>PALAZZO 5</p> <p>5*(3.60*1.20)</p> <p>SOMMANO mq =</p>	<p>6,24</p> <p>21,60</p> <p>27,84</p>	302,42	511.308,46
43	44	<p>AN 11</p> <p>Collocazione di profilati per mensola,posti a qualsiasi altezza per la realizzazione di piano di posa di lastra di marmo per balconi, realizzati con profilati IPE 120 della lunghezza di ml.1.50</p> <p>PALAZZO 7</p> <p>PUTRELLE BALCONI VIA V. EMANUELE</p> <p>5+5</p> <p>PALAZZO 5</p> <p>5*6</p> <p>SOMMANO cad =</p>	<p>10,00</p> <p>30,00</p> <p>40,00</p>	110,29	8.419,37
44	35	<p>11.2.4</p> <p>Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice e silicati di potassio con caratteristica fotocatalitica di riduzione sostanze inquinanti e di autopulizia. Data in opera su superfici</p> <p>PALAZZO N7</p> <p>prospetto via V.Emanuele</p> <p>LESENE</p> <p>0.85*0.55</p> <p>0.85*9.55</p> <p>0.50*8.55</p> <p>2*(0.50*5.50)</p> <p>Fasce orizzontali</p> <p>2*(0.30*31.20)</p> <p>0.75*31.20</p> <p>0.30*9.40</p> <p>Modanature</p> <p>0.40*33.50</p> <p>Cornici finestre/Portefinestra</p> <p>Piano secondo</p> <p>4*2.90*0.20</p> <p>2*1.40*0.20</p> <p>Piano primo</p> <p>8*3.10*0.20</p> <p>2*1.60*0.20</p> <p>2*1.40*0.20</p> <p>4*2.30*0.20</p> <p>4*1.60*0.20</p> <p>Piano terra</p> <p>2*2.80*0.20</p> <p>1.25*0.20</p> <p>2*2.70*0.20</p> <p>2.60*.20</p> <p>2*3.45*0.20</p> <p>1.25*0.20</p> <p>2*3.95*0.20</p> <p>A RIPORTARE</p>	<p>0,468</p> <p>8,118</p> <p>4,275</p> <p>5,500</p> <p>18,720</p> <p>23,400</p> <p>2,820</p> <p>13,400</p> <p>2,320</p> <p>0,560</p> <p>4,960</p> <p>0,640</p> <p>0,560</p> <p>1,840</p> <p>1,280</p> <p>1,120</p> <p>0,250</p> <p>1,080</p> <p>0,520</p> <p>1,380</p> <p>0,250</p> <p>1,580</p> <p>95,041</p>		524.139,43

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	95,041		524.139,43
		1.40*0.20	0,280		
		2*2.70*0.20	1,080		
		2.60* 0.20	0,520		
		2*3.40*0.20	1,360		
		1.20*0.20	0,240		
		Prospetto via Doria			
		Lesene			
		0.85*8.55	7,268		
		2*0.30*7.30	4,380		
		Fasce orizzontali			
		2.030*23.20	47,096		
		0.50*5.50	2,750		
		Modanature			
		0.40*25.00	10,000		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano secondo			
		2*2.00*0.20	0,800		
		2*1.00*0.20	0,400		
		Piano primo			
		8*2.30*0.20	3,680		
		8*1.60*0.20	2,560		
		2*1.80*0.20	0,720		
		2*1.20*0.20	0,480		
		Piano terra			
		2*1.40*0.20	0,560		
		2*0.90*0.20	0,360		
		2*2.10*0.20	0,840		
		2.15*0.20	0,430		
		2*2.90*0.20	1,160		
		2*1.35*0.20	0,540		
		2*3.15*0.20	1,260		
		1.25*0.20	0,250		
		2*2.60*0.20	1,040		
		1.25*0.20	0,250		
		prospetto via Anfossi			
		Lesene			
		2*0.85*8.65	14,705		
		Fasce orizzontali			
		0.55*21.85	12,018		
		2*0.30*22.75	13,650		
		Modanature			
		0.40*25.05	10,020		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano secondo			
		2*1.60*0.20	0,640		
		2*1.00*0.20	0,400		
		2*2.30*0.20	0,920		
		2*1.60*0.20	0,640		
		2*2.60*0.20	1,040		
		1*0.90*0.20	0,180		
		Piano primo			
		8*2.30*0.20	3,680		
		8*1.60*0.20	2,560		
		2*1.80*0.20	0,720		
		2*1.20*0.20	0,480		
		Piano terra			
		A RIPORTARE	246,998		524.139,43

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	246,998		524.139,43
		6*3.95*0.20	4,740		
		2*1.30*0.20	0,520		
		1.10*0.20	0,220		
		2*2.55*0.20	1,020		
		2*1.10*0.20	0,440		
		4*2.30*0.20	1,840		
		4*1.00*0.20	0,800		
		PALAZZO N 6			
		Prospetto via V,Emanuele			
		Lesene			
		0.45*8.35	3,758		
		0.45*9.35	4,208		
		Fasce orizzontali			
		2*0.30*31.75	19,050		
		Modanature			
		0.40*33.25	13,300		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano terra			
		4*3.20*0.20	2,560		
		2*1.25*0.20	0,500		
		2*2.60*0.20	1,040		
		2.60*0.20	0,520		
		2*3.80*0.20	1,520		
		1.25*0.20	0,250		
		2*2.50*0.20	1,000		
		2.60*0.20	0,520		
		2*3.30*0.20	1,320		
		2.20*0.20	0,440		
		Piano primo			
		8*3.10*0.20	4,960		
		1.40*0.20	0,280		
		3*1.60*0.20	0,960		
		4*2.30*0.20	1,840		
		4*1.60*0.20	1,280		
		Prospetto via Sanvisente			
		Lesene			
		0.45*8.35	3,758		
		Fasce orizzontali			
		2*0.30*16.10	9,660		
		Modanature			
		0.40*16.85	6,740		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano terra			
		2*3.25*0.20	1,300		
		1.20*0.20	0,240		
		4*3.20*0.20	2,560		
		1.30*0.20	0,260		
		1.25*0.20	0,250		
		Piano primo			
		2*2.25*0.20	0,900		
		2*1.55*0.20	0,620		
		2*3.10*0.20	1,240		
		1.60*0.20	0,320		
		4*2.45*0.20	1,960		
		4*1.30*0.20	1,040		
		Prospetto via Doria			
		A RIPORTARE	346,732		524.139,43

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	346,732		524.139,43
		Lesene			
		0.45*8.75	3,938		
		Facce orizzontali			
		2*0.30*16.00	9,600		
		Modanature			
		0.40*16.75	6,700		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano terra			
		2*3.35*0.20	1,340		
		2*2.00*0.20	0,800		
		2*3.20*0.20	1,280		
		1.20*0.20	0,240		
		4*0.85*0.20	0,680		
		2*0.85*0.20	0,340		
		2*2.50*0.20	1,000		
		1.10*0.20	0,220		
		Piano primo			
		8*2.30*0.20	3,680		
		8*1.60*0.20	2,560		
		PALAZZO 5			
		Prospetto via V.Emanuele			
		Lesene			
		3*0.45*8.55	11,543		
		Fasce orizzontali			
		2*0.30*31.85	19,110		
		Modanature			
		0.40*33.35	13,340		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano terra			
		2*2.90*0.20	1,160		
		1.45*0.20	0,290		
		2*2.70*0.20	1,080		
		2.60*0.20	0,520		
		2*2.95*0.20	1,180		
		1.75*0.20	0,350		
		2*3.05*0.20	1,220		
		1.50*0.20	0,300		
		2*2.85*0.20	1,140		
		2.70*0.20	0,540		
		2*2.65*0.20	1,060		
		1.65*0.20	0,330		
		Piano primo			
		8*3.25*0.20	5,200		
		2*1.50*0.20	0,600		
		1.30*0.20	0,260		
		1.60*0.20	0,320		
		4*2.25*0.20	1,800		
		4*1.35*0.20	1,080		
		Piano secondo			
		2*2.50*0.20	1,000		
		1.35*0.20	0,270		
		Prospetto via Tomasi			
		Lesene			
		2*0.45*8.55	7,695		
		0.30*4.50	1,350		
		Fasce orizzontali			
		A RIPORTARE	451,848		524.139,43

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	451,848		524.139,43
		2*0.30*11.60	6,960		
		Modanature			
		0.40*12.80	5,120		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano terra			
		2*3.40*0.20	1,360		
		1.85*0.20	0,370		
		2*2.85*0.20	1,140		
		1.30*0.20	0,260		
		Piano primo			
		2*3.25*0.20	1,300		
		1.30*0.20	0,260		
		4*2.35*0.20	1,880		
		4*1.25*0.20	1,000		
		Prospetto via Sanvisente			
		lesene			
		0.45*8.55	3,848		
		Fasce orizzontali			
		2*0.30*16.20	9,720		
		Modanature			
		0.40*16.95	6,780		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		Piano terra			
		2*3.10*0.20	1,240		
		1.15*0.20	0,230		
		2*2.70*0.20	1,080		
		1.20*0.20	0,240		
		4*1.95*0.20	1,560		
		2*1.25*0.20	0,500		
		2*0.70*0.20	0,280		
		Piano primo			
		2*3.25*0.20	1,300		
		1.60*0.20	0,320		
		4*2.40*0.20	1,920		
		4*1.35*0.20	1,080		
		PALAZZO 7 RETRO			
		Lesene			
		2*8.00*0.40	6,400		
		Fasce orizzontali			
		2*6.85*0.30	4,110		
		6.85*0.50	3,425		
		modanatura			
		0.40*6.85	2,740		
		Cornici finestre/Portefinestra			
		2*1.20*0.20	0,480		
		2*1.80*0.20	0,720		
		Marciapiede pal 7			
		mq 25.10	25,100		
		marciapiedi palazzo 6			
		mq 23.65	23,650		
		mq 4.15	4,150		
		SOMMANO mq =	572,371	9,27	5.305,88
		Oneri di sicurezza a sommare			
		A RIPORTARE			529.445,31

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
45	54	RIPORTO			529.445,31
		26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 PALAZZO n. 7 : Prospetto Vitt.Emanuele Vx P 34.00*11.00 374,000 11.00*5.50 60,500 Retro Piano secondo 6.10*6.00 36,600 4.35*14.50 63,075 3.40*14.50 49,300 Prospewtto Via Doria 26.00*11.00 286,000 14.50*6.00 87,000 Prospetto via Anfossi 26.00*11.00 286,000 14.50*6.00 87,000 PALAZZO n. 6 : Prospetto Vitt. Emanuele 34.00*11.00 374,000 Via Doria 17.50*11.00 192,500 Via Sanvisente 17.50*11.00 192,500 PALAZZO n. 5 : ProspettoVitt. Emanuele 34.00*11.00 374,000 6.00*5.00 30,000 Retro piano 6.00*6.00 36,000 Via Sanvisente 17.50*11.00 192,500 10.50*6.00 63,000 Via Tomasi 13.50*11.00 148,500 10.50*6.00 63,000 SOMMANO mq = 2.995,475			
46	53	26.1.13 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il PALAZZO 7 (34.00+26.00+26.00+4.35+3.40)*2.05 192,188 PALAZZO 6 (34.00+17.50+17.50)*2.05 141,450 PALAZZO 5 (34.00+13.50+17.50)*2.05 133,250 SOMMANO mq = 466,888		7,95	23.814,03
				21,90	10.224,85
47	52	26.1.14 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura 10.00*1.50 15,000 A RIPORTARE 15,000			563.484,19

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
48	51	RIPORTO	15,000	18,45	563.484,19
		SOMMANO mq =	15,000		276,75
		26.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata			
		PALAZZO n. 7 :			
		Prospetto Vitt.Emanuele Vx P			
		34.00*11.00	374,000		
		11.00*5.50	60,500		
		Retro Piano secondo			
		6.10*6.00	36,600		
		4.35*14.50	63,075		
		3.40*14.50	49,300		
		Prospewtto Via Doria			
		26.00*11.00	286,000		
		14.50*6.00	87,000		
		Prospetto via Anfossi			
		26.00*11.00	286,000		
		14.50*6.00	87,000		
		PALAZZO n. 6 :			
		Prospetto Vitt. Emanuele			
		34.00*11.00	374,000		
		Via Doria			
		17.50*11.00	192,500		
		Via Sanvisente			
		17.50*11.00	192,500		
		PALAZZO n. 5 :			
		ProspettoVitt. Emanuele			
		34.00*11.00	374,000		
		6.00*5.00	30,000		
		Retro piano			
		6.00*6.00	36,000		
		Via Sanvisente			
		17.50*11.00	192,500		
		10.50*6.00	63,000		
		Via Tomasi			
		13.50*11.00	148,500		
		10.50*6.00	63,000		
		SOMMANO mq =	2.995,475	2,90	8.686,88
49	50	26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:			
		PALAZZO n. 7 :			
		Prospetto Vitt.Emanuele Vx P			
		34.00*11.00	374,000		
		11.00*5.50	60,500		
		Retro Piano secondo			
		6.10*6.00	36,600		
		4.35*14.50	63,075		
		3.40*14.50	49,300		
		Prospewtto Via Doria			
		26.00*11.00	286,000		
		14.50*6.00	87,000		
		Prospetto via Anfossi			
		A RIPORTARE	956,475		572.447,82

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	956,475		572.447,82
		26.00*11.00	286,000		
		14.50*6.00	87,000		
		PALAZZO n. 6 :			
		Prospetto Vitt. Emanuele			
		34.00*11.00	374,000		
		Via Doria			
		17.50*11.00	192,500		
		Via Sanvisente			
		17.50*11.00	192,500		
		PALAZZO n. 5 :			
		Prospetto Vitt. Emanuele			
		34.00*11.00	374,000		
		6.00*5.00	30,000		
		Retro piano			
		6.00*6.00	36,000		
		Via Sanvisente			
		17.50*11.00	192,500		
		10.50*6.00	63,000		
		Via Tomasi			
		13.50*11.00	148,500		
		10.50*6.00	63,000		
		SOMMANO mq =	2.995,475	3,62	10.843,62
50	49	26.1.53 Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con assorbitore di energia, realizzato in corda di poliammide Ø 12 mm, con pinza d'ancoraggio per impalcature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m. cad =	3,000	64,40	193,20
51	48	26.1.48 Imbracatura elastica di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 2 punti di aggancio con cintura di posizionamento ergonomica integrata realizzata in materiale di alta densità e dotata di anelli di cad =	2,000	161,00	322,00
52	47	26.3.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso cad =	2,000	62,50	125,00
53	55	26.3.1.4 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora cad =	2,000	68,65	137,30
54	46	26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino cad =	5,000	9,78	48,90
55	45	26.6.5 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono cad =	10,000	2,13	21,30
		A RIPORTARE			584.139,14

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
56	56	<p>RIPORTO</p> <p>26.1.2</p> <p>Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno</p> <p>PALAZZO n. 7 :</p> <p>Prospetto Vitt.Emanuele Vx P</p> <p>34.00*11.00 374,000</p> <p>11.00*5.50 60,500</p> <p>Retro Piano secondo</p> <p>6.10*6.00 36,600</p> <p>4.35*14.50 63,075</p> <p>3.40*14.50 49,300</p> <p>Prospewtto Via Doria</p> <p>26.00*11.00 286,000</p> <p>14.50*6.00 87,000</p> <p>Prospetto via Anfossi</p> <p>26.00*11.00 286,000</p> <p>14.50*6.00 87,000</p> <p>PALAZZO n. 6 :</p> <p>Prospetto Vitt. Emanuele</p> <p>34.00*11.00 374,000</p> <p>Via Doria</p> <p>17.50*11.00 192,500</p> <p>Via Sanvisente</p> <p>17.50*11.00 192,500</p> <p>PALAZZO n. 5 :</p> <p>ProspettoVitt. Emanuele</p> <p>34.00*11.00 374,000</p> <p>6.00*5.00 30,000</p> <p>Retro piano</p> <p>6.00*6.00 36,000</p> <p>Via Sanvisente</p> <p>17.50*11.00 192,500</p> <p>10.50*6.00 63,000</p> <p>Via Tomasi</p> <p>13.50*11.00 148,500</p> <p>10.50*6.00 63,000</p> <p>SOMMANO mq = 2.995,475</p>			584.139,14
57	57	<p>26.1.29</p> <p>Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in</p> <p>RECINZIONE AREA STOCCAGGIU MATERIALI E MONTACARICHI</p> <p>montacarichi mq 30 30,000</p> <p>stoccaggio 90 90,000</p> <p>SOMMANO mq = 120,000</p>		1,28	3.834,21
				14,03	1.683,60
		2) Totale Oneri di sicurezza a sommare			60.211,64
		A RIPORTARE			589.656,95

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Oneri di sicurezza a sommare	1 27	60.211,64		589.656,95
SOMMANO I LAVORI				€ 589.656,95
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 126.744,29				
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (10,2113% sui lavori)			60.211,64	
a detrarre			60.211,64	€ 60.211,64
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 529.445,31
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su lavori 10%			58.965,70	
IVA 10% su imprevisti			2.948,28	
Incentivi art 113 2%			11.793,14	
Conferimento in discarica iva 22 compresa			4.928,08	
Contributo ANAC			225,00	
Pubblicità gara			2.000,00	
Imprevisti 5%			29.482,85	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			110.343,05	€ 110.343,05
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 700.000,00

LAMPEDUSA E LINOSA li 15/01/2019

IL PROGETTISTA