

COMUNE DI LAMPEDUSA

Provincia di Agrigento



PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA NEL COMUNE DI LAMPEDUSA

Elaborato 7 : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Progettista



Il RUP



N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
1		A.P.1 Fornitura e posa in opera di colonnine con modo di ricarica conforme al Modo 3 della normativa CEI EN 61851-1 con sistema di sicurezza PWM, aventi n. 1 presa a 230 Vac monofase - 32 A con connettore c si prevede l'installazione di n° 5 colonnine di ricarica COLONNINA N°1 PONENTE COLONNINA N°2 PALADINI DI FRANCIA COLONNINA N°3 CAMERONI COLONNINA N°4 PORTO COLONNINA N°5 PIAZZA MERCATO Incidenza manodopera: 2,71%	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
		SOMMANO cad =					5,00	7.000,00	35.000,00
2		A.P.2 Fornitura e posa in opera di cavidotto interrato previa individuazione dei sottoservizi presenti, eseguito mediante rimozione di pavimentazione con pietra naturale e/o artificiale, demolizione masse PER LA POSA DEL CAVIDOTTO COLONNINA N°3 CAMERONI COLONNINA N°4 PORTO COLONNINA N°5 PIAZZA MERCATO Incidenza manodopera: 22,99%		4,00 4,00 4,00			4,00 4,00 4,00		
		SOMMANO m =					12,00	107,00	1.284,00
3		A.P.3 Fornitura e posa in opera di cavidotto interrato previa individuazione dei sottoservizi presenti, eseguito mediante rimozione di pavimentazione in bitume, demolizione massetto, scavo e posa in opera PER LA POSA DEL CAVIDOTTO COLONNINA N°1 PONENTE COLONNINA N°2 PALADINI DI FRANCIA COLONNINA N°3 CAMERONI COLONNINA N°4 PORTO COLONNINA N°5 PIAZZA MERCATO Incidenza manodopera: 42,54%		30,00 20,00 10,00 45,00 15,00			30,00 20,00 10,00 45,00 15,00		
		SOMMANO m =					120,00	84,00	10.080,00
4		18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligatoria COLONNINA N°1 PONENTE COLONNINA N°2 PALADINI DI FRANCIA COLONNINA N°3 CAMERONI COLONNINA N°4 PORTO COLONNINA N°5 PIAZZA MERCATO Incidenza manodopera: 44,81%	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
		SOMMANO cad =					5,00	115,16	575,80
5		14.3.17.40 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 CAVO DI ALIMENTAZIONE COLONNINE COLONNINA N°1 PONENTE COLONNINA N°2 PALADINI DI FRANCIA COLONNINA N°3 CAMERONI COLONNINA N°4 PORTO COLONNINA N°5 PIAZZA MERCATO Incidenza manodopera: 28,30%	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	32,00 22,00 16,00 51,00 21,00			64,00 44,00 32,00 102,00 42,00		
		SOMMANO m =					284,00	8,55	2.428,20
		A RIPORTARE							49.368,00

				Pag. 2
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			49.368,00
SOMMANO I LAVORI			€	49.368,00
Oneri sicurezza inclusi nei lavori			743,52	
	a detrarre		743,52	€ 743,52
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	48.624,48
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori			500,00	€
Totale oneri della sicurezza (2,5% sull'importo dei lavori)			1.243,52	
Importo complessivo dei lavori			€	49.868,00
IMPORTO ARROTONDATO LAVORI			€	49.868,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Allacciamenti alla rete di energia elettrica			6.500,00	
progettazione, DL, collado, RUP			987,36	
IVA su lavori			10.860,96	
Imprevisti			1.783,68	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			20.132,00	20.132,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	70.000,00

li 07/10/2019



IL PROGETTISTA

